Richtlinien für Lohnfertiger

Stand: 14.11.2016 ersetzt die Ausgabe vom 02.11.2015

Änderung:

Fertigware stretchen (incl. Folienabdeckung oben) oder schrumpfen – Folie darf keine offenen Stellen / Löcher aufzeigen – die komplette Ware ist durch die Folie geschützt

---

Qualität:

- Die Forderungen der Normen DIN EN ISO 9000ff und 14001 mit Hygiene-Kriterien (essen, trinken, rauchen und kauen in der Produktion sind verboten (Ausnahme Mineralwasser aus Kunststoffflaschen)

- Für die jeweiligen Produktionen erhalten Sie von uns verbindliche Freigabemuster

- Es gelten die aktuellen und gültigen Stichprobenpläne

- Stichproben vor, spätestens mit der Lieferung, extra verpackt und deutlich gekennzeichnet übergeben (Telefon 07442 / 830 235) – siehe auch die entspr. Stichprobenpläne

- *Bogenware*:
Bogen kantengerade und bündig aufgestoßen
Greiferkante ist bündig mit dem Palettenrand
Stapelhöhe 100 - 155 cm
Anlieferung auf den von uns gestellten Paletten (Palette darf nicht kleiner sein als das Bogenformat)
Werden Konterpaletten zur Transportsicherung eingesetzt dürfen diese das
Maß von 1080 x 800 mm nicht überschreiten
Als Transportsicherung dürfen keine Metallbänder eingesetzt werden – nur Kunststoffbänder
2. Wahl-Ware extra kennzeichnen und Vorabinformation an die QS bei colordruck

- Paketware:
geklebte oder ungeklebte Ware in Umkartons verpacken
Ware muss bei Automatenpackungen im Paket einheitlich in eine Richtung ausgerichtet sein, Handpackungen können auch versetzt eingepackt werden
Umkarton unten und oben mit Klebeband verschließen
Palettisierung erfolgt auf neuwertigen, sauberen und trockenen EURO-Paletten
Pakete ohne Überstand aufsetzen
Stapelhöhe max. 145 cm
2. Wahl-Ware extra setzen und kennzeichnen und Vorabinformation an die QS bei colordruck veranlassen

Sondervereinbarungen die von unseren Richtlinien Abweichen sind im Vorfeld zu besprechen und schriftlich zu bestätigen.

Kennzeichnung von Bogenware mit Stapelzettel:

- Projektnummer (colordruck-spezifisch)
- Bogennummer, sofern mehr als ein Bogen pro Projekt gefertigt wird
- Stapelnummer
- geplante Gesamtbogenzahl
- Bogenzahl pro Palette
- Name des Lohnlieferanten
- Fertigungsdatum

colordruck Baiersbronn

allgemeine Vereinbarung:

- Anlieferungen erfolgen auf sauberen, trockenen und neuwertigen Europaletten (Bogenware auch Einwegpaletten)
- Fertigware stretchen (incl. Folienabdeckung oben) oder schrumpfen – Folie darf keine offenen Stellen / Löcher aufzeigen – die komplette Ware ist durch die Folie geschützt
- Unnötiges Verpackungsmaterial vermeiden
- Zu allen, von Ihnen eingesetzten Materialien liegen Ihnen die jeweils gültigen Unbedenklichkeitsbescheinigungen vor und können von uns jederzeit eingesehen werden

- Anlieferungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
- LKWs können nur von der Rückseite be- und entladen werden

Lieferung:

- Ware wird von uns zur Verfügung gestellt und nach Fertigstellung abgeholt

Zahlung:

bis zum 15. eingehende Rechnungen	- Zahlung am 20. des Monats	- mit 3 % Skonto
bis zum Ultimo eingehende Rechnungen	- Zahlung am 5. des Folgemonats	- mit 3 % Skonto